

Dom jednorodzinny " Beztroski 2G "

Nr	Opis robót	Wartość
1.	Stan surowy	533.228,49
1.1.	Stan "zero"	92.235,33
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	71.159,20
1.1.2.	Warstwy konstrukcyjne posadzki	21.076,13
1.2.	Konstrukcja parteru - roboty murowe	39.144,10
1.3.	Strop nad parterem oraz elementy żelbetowe parteru	24.711,41
1.4.	Konstrukcja poddasza	4.710,67
1.5.	Elementy żelbetowe poddasza	8.221,23
1.6.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	24.140,38
1.7.	Dach	112.109,51
1.7.1.	Dach - konstrukcja	38.432,37
1.7.2.	Dach - pokrycie	73.677,14
1.8.	Stolarka okienna i drzwiowa na ścianach osłonowych	138.360,51
1.9.	Elewacja i roboty zewnętrzne	89.595,35
2.	Wykończenie	222.078,31
2.1.	Oblicowania ścian i sufitów	157.140,32
2.1.1.	Oblicowania ścian i sufitów parteru	78.661,28
2.1.2.	Oblicowania ścian i sufitów poddasza	78.479,04
2.2.	Podłogi i posadzki	52.507,39
2.2.1.	P1 - podłoga na gruncie	42.993,31
2.2.2.	Pg - podłoga na gruncie w garażu	9.514,08
2.3.	Stolarka wewnętrzna	12.430,60
	Razem	755.306,80
	Podatek VAT 8%	60.424,54
	Ogółem kosztorys	815.731,34